

Ведомость объемов работ
Благоустройство дворовой территории ул. Лизы Болотиной, д.50 в г.Гаврилов Посад

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных 1/0,113	100 м3 0,113
2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 2/0,3996	100 м3 0,3996
3	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 3/0,3996	100 м3 0,3996
4	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто- бетонной смеси толщиной 3 см 4/1,512	100 м2 1,512
5	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 5/0,2484	1000 м2 0,2484
6	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (для ножек урны) 6/0,0005	100 м3 0,0005
7	Устройство бетонной подготовки 7/0,0005 + 11/0,0005	100 м3 0,001
8	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (для ножек скамейки) 10/0,0005	100 м3 0,0005
9	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания 14/2	шт. 2
8	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т 27,12
9	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние до 25	т 27,12

директор / *В.Г.*

